

Przedmiar robót

Dla zadania pn.: "Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w leśnictwach:

I. Chwalimierz.

II. Kąty Wrocławskie."

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Leśnictwo Chwalimierz				
1	Wycena indywidualna	Dostawa rur przepustowych, betonowych \varnothing 300 mm w odcinkach 1,0 m - na miejsce robót	m	6,0
2	Wycena indywidualna	Dostawa rur przepustowych, betonowych \varnothing 400 mm w odcinkach 1,0 m - na miejsce robót	m	71,0
3	Wycena indywidualna	Dostawa rur przepustowych, betonowych \varnothing 500 mm w odcinkach 1,0 m - na miejsce robót	m	5,0
4	Wycena indywidualna	Dostawa tłucznia granitowego frakcji 31,5/63,0 - na miejsce robót	t	60,0
5	Wycena indywidualna	Dostawa mieszanki granitowej frakcji 0/31,5 - na miejsce robót	t	410,0
Leśnictwo Kąty Wrocławskie				
6	Wycena indywidualna	Dostawa rur przepustowych, betonowych \varnothing 400 mm w odcinkach 1,0 m - na miejsce robót	m	15,0
7	Wycena indywidualna	Dostawa przepustów \varnothing 400 mm z piętrzeniem, betonowych 2 x 6,0 m - na miejsce robót	m	12,0
8	Wycena indywidualna	Dostawa zastawek do przepustów \varnothing 400 mm - na miejsce robót	szt	2,0
9	Wycena indywidualna	Dostawa mieszanki granitowej frakcji 0/31,5 - na miejsce robót	t	160,0