

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Demontaz ogrodzenia z siatki na cokole z bramami	m		
		204,0	m	204,00	
				RAZEM	204,00
2		OGRODZENIE FRONTOWE			
2	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki - panele ocynk pvc wysokosci 1,5 m na słupkach z kształtowników ocynk pvc o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
		25,0	m	25,00	
				RAZEM	25,00
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		25,0	m	25,00	
				RAZEM	25,00
4	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- ne ukladanie betonu (0,2*0,2*0,8)*13	m³		
			m³	0,42	
				RAZEM	0,42
5	kalk. własna	Osadzenie słupków bramowych	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR-W 2-02 1808-09	Brama z furtka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		OGRODZENIE WEWNETRZNE			
7	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- ne ukladanie betonu (0,2*0,2*0,8)*7	m³		
			m³	0,22	
				RAZEM	0,22
8	kalk. własna	Osadzenie słupków bramowych panel 70x70 (ocynk malowany) w trakcie betonowania	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
9	kalk. własna	Osadzenie słupków - furtka panel 70x70 (ocynk malowany) w trakcie beto- nowania	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
10	kalk. własna	Osadzenie słupków narożnikowych 70x70 (ocynk malowany) w trakcie be- tonowania	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR-W 2-02 1808-07	Montaz bramy z furtka - ocynk malowany	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 2-02 1808-07	Montaz bramy - ocynk malowany	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR-W 2-02 1808-07	Montaz furtki - ocynk malowany	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		181,0	m	181,00	
				RAZEM	181,00
15	KNR 2-31 0402-03	Lawa pod krawezniki betonowa zwykla	m³		
		0,2*0,2*156,0	m³	6,24	
				RAZEM	6,24
16	KNR 2-31 0403-03	Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
		156,0	m	156,00	
				RAZEM	156,00
17	KNR-W 2-02 1803-02	Montaz siatki ogrodzeniowej powlekanej pvc - gr. drutu min 2,4mm	m		
		156,0	m	156,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	156,00